

作業区域は木枠を設け明示する  
木枠は水平に設置し 周囲から50mm程度上げること

予めこの部分に土を0.1m<sup>3</sup>程度盛っておくこと

